

**A.T.I.V.A. S.p.A.**  
**(Autostrada Torino - Ivrea - Valle d'Aosta - Società per Azioni)**

**A55 - Sistema Autostradale Tangenziale di Torino - Tangenziale Sud di Torino – interventi di adeguamento delle protezioni laterali del sovrappasso n. 9 – svincolo SS. 20 La Loggia, progr. Km 9+481**

**ALLEGATO 3**

**LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONI E FORNITURE  
PREVISTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>					
1 B.01.001.a	Scavo di fondazione a sezione obbligata per profondità fino a ml 2,00 anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5 mc, nonché le murature a calce o cemento. Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.	SOMMANO...	m3	315,36		
2 D.01.003	Fondazione stradale in misto cementato da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento.	SOMMANO...	m3	315,36		
3 E.04.017	SBANCHINAMENTO DEL CIGLIO STRADALE IN TERRA compreso l'onere della rimozione dei segnalimiti, degli ettometri e della loro ricollocazione in opera a lavoro ultimato, compreso altresì ogni onere per la riprofilatura dei cigli e l'allontanamento a rifiuto dei materiali di risulta, nonché per la segnaletica regolamentare	SOMMANO...	m	216,00		
4 E.08.005.17. 06.05	CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE compreso il terreno proveniente da siti contaminati COD CER 17 06 05 - MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO	SOMMANO...	t	211,50		
5 F.01.003	Fornitura di idoneo terreno agrario per ricarichi della banchina laterale e di quella centrale in spartitraffico per la formazione di aiuole proveniente da scotico superficiale di terreno a destinazione agraria, prelevato ad una profondità massima di m1,00, compresa la cavatura, il carico, il trasporto da qualsiasi distanza, lo scarico a piè d'opera, misurato in soffice su autocarro	SOMMANO...	m3	142,56		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL CONCORRENTE





**FOGLIO RIEPILOGATIVO****PREZZO GLOBALE RICHIESTO E DETERMINAZIONE DEL CONSEGUENTE RIBASSO PERCENTUALE**

		cifre		lettere	
	Lavori a misura	€			
	Lavori a corpo	€			
Po	<b>PREZZO GLOBALE OFFERTO, AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA</b>	€			
ODS	Sommano oneri di sicurezza valutati nel Piano di sicurezza e coordinamento	€	173.581,75	centosettantremilacinquecentottantuno/75	
	<b>PREZZO GLOBALE OFFERTO, COMPRESO ONERI PER LA SICUREZZA (Po+ODS)</b>	€			

**CONSEGUENTE RIBASSO PERCENTUALE RISPETTO ALL'IMPORTO POSTO A BASE DI GARA**

Pg	Importo complessivo dell'appalto al netto degli oneri di sicurezza	€	497.503,64	quattrocentonovantasettemilacinquecentotre/64	
r	<b>PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTO RISPETTO AL PREZZO POSTO A BASE DI GARA <math>[r=(Pg-Po)/Pg] \times 100</math></b>	%			

	oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 95 comma 10 del d.lgs. 50/2016	€			
	costi per la manodopera ai sensi dell'articolo 95 comma 10 del d.lgs. 50/2016	€			

si dichiara di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita alla esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

N.B. La lista deve essere compilata e sottoscritta con le modalità prescritte nel disciplinare di gara

**IL CONCORRENTE**