

A.T.I.V.A. S.p.A.
(Autostrada Torino - Ivrea - Valle d'Aosta - Società per Azioni)

A55 Sistema Autostradale Tangenziale di Torino - Tangenziale Nord
Interventi di adeguamento delle protezioni laterali del sovrappasso S.P. 2 di Germagnano
posto alla pr. km 13+858 (cavalcavia n. 74)

ALLEGATO 3

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONI E FORNITURE
PREVISTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento. Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.	m3	315,36			
2 D.01.003	Fondazione stradale in misto cementato da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/mq, compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento	m3	315,36			
3 E.04.017	Sbanchinamento del ciglio stradale in terra compreso l'onere della rimozione dei segnaimiti, degli ettometri e della loro ricollocazione in opera a lavoro ultimato, compreso altresì ogni onere per la riprofilatura dei cigli e l'allontanamento a rifiuto dei materiali di risulta, nonchè per la segnaletica regolamentare	m	216,00			
4 E.08.005.17. 06.05	Conferimento a discarica autorizzata di materiali da costruzione contenenti amianto provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. COD CER 17 06 05 - MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO	t	218,73			
5 F.01.003	Fornitura di idoneo terreno agrario per ricarichi della banchina laterale e di quella centrale in spartitraffico per la formazione di aiuole proveniente da scotico superficiale di terreno a destinazione agraria, prelevato ad una profondità massima di m1,00, compresa la cavatura, il carico, il trasporto da qualsiasi distanza, lo scarico a piè d'opera, misurato in soffice su autocarro	m3	142,56			
	A R I P O R T A R E					

FOGLIO RIEPILOGATIVO**PREZZO GLOBALE RICHIESTO E DETERMINAZIONE DEL CONSEGUENTE RIBASSO PERCENTUALE**

cifre

lettere

	Lavori a misura	€	
	Lavori a corpo	€	
Po	PREZZO GLOBALE OFFERTO, AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA	€	
ODS	Sommano oneri di sicurezza valutati nel Piano di sicurezza e coordinamento	€	90.514,61 novantamilacinquecentoquattordici/61
	PREZZO GLOBALE OFFERTO, COMPRESO ONERI PER LA SICUREZZA (Po+ODS)	€	

CONSEGUENTE RIBASSO PERCENTUALE RISPETTO ALL'IMPORTO POSTO A BASE DI GARA

Pg	Importo complessivo dell'appalto al netto degli oneri di sicurezza	€	462.276,04 quattrocentosessantaduemiladuecentosettantasei/04
r	PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTO RISPETTO AL PREZZO POSTO A BASE DI GARA $[r=(Pg-Po)/Pg] \times 100$	%	

	oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 95 comma 10 del d.lgs. 50/2016	€	
	costi per la manodopera ai sensi dell'articolo 95 comma 10 del d.lgs. 50/2016	€	

si dichiara di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita alla esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

N.B. La lista deve essere compilata e sottoscritta con le modalità prescritte nel disciplinare di gara

IL CONCORRENTE